

Kod	Aktivitet	kr/m2	kr/st	kr/lm	Frekvens	m²	Längd	Antal/stycken	Summa
	Drift- och underhåll								599027
G	Gatudrift								210892
GA	A-gata Huvudgata								0
GA.1	Plogning	0,029				15			0
GA.2	Saltning	0,166				60			0
GA.3	Sandning	0,17				10			0
GA.4	Sandupptagning	1,03				1			0
GA.5	Lövupptagning	0,46				1			0
GA.6	Sopning	0,45				3			0
GA.7	Tillsyn	0,01				12			0
GB	B-gata GC prio								0
GB.1	Plogning	0,249				32			0
GB.2	Sandning	0,017				40			0
GB.3	Sandupptagning	0,9				2			0
GB.4	Lövupptagning	0,44				5			0
GB.5	Stormsopning	0,35				6			0
GB.6	Sopning	0,26				6			0
GB.7	Tillsyn	0,05				4			0
GC	C-gata GC-vägar								0
GC.1	Plogning	0,138				15			0
GC.2	Sandning	0,002				18			0
GC.3	Sandupptagning	0,9				1			0
GC.4	Lövupptagning	0,44				3			0
GC.5	Sopning	0,26				1			0
GC.6	Tillsyn	0,1				1			0
GD	D-gata Uppsamlingsgata								0
GD.1	Plogning	0,2				15			0
GD.2	Sandning	0,22				10			0
GD.3	Sandupptagning	0,9				1			0
GD.4	Lövupptagning	0,44				1			0
GD.5	Tillsyn	0,01				2			0
GE	E-gata Bostadsgata								0
GE.1	Plogning	0,155				15			0

GE.2	Sandning	0,065		4				0
GE.3	Sandupptagning	0,9		1				0
GE.4	Lövupptagning	0,44		1				0
GE.5	Tillsyn	0,01		2				0
GF	Tilläggsarbeten vinterväghållning							0
GF.1	Handskottning	25,46		12				0
GF.2	Slunga		38					0
GF.3	Snöbortforsling	15		3				0
GF.4	Kantskärning		15	0,2				0
GF.5	Plogkäppar		1,5	1				0
GF.6	Sandlådor	3000						0
GF.7	Markvärme	155						0
GG	Barmarksrenhållning							202800
GG.1	Torgrenhållning med mv	0,3		365				0
GG.2	Torgrenhållning	0,29		108				0
GG.3	GC p-plats med mv	2,38		6				0
GG.4	GC p-plats	2,38		3				0
GG.5	Handplock	1,9		12				0
GG.6	Papperskorgstömning Mango Sortify	650		52		6		202800
GG.7	Heatweeder manuell	24,5		5				0
GG.8	Heatweeder lastmaskin		7,88	5				0
GG.9	Maskinell ogräsbekämp		6,53	3				0
GG.10	Manuell ogräsbekämp	7,48		2				0
GG.11	Stormsopning	0,44		8				0
GH	Belägningsunderhåll							5870
GH.1	Huvudgata	150		0,1				0
GH.2	Uppsamlingsgata	210		0,067				0
GH.3	Bostadsgata	300		0,05				0
GH.4	Gång- och cykelväg	230		0,05				0
GH.5	Trottoar	300		0,033				0
GH.6	Smågatsten	2000		0,05				0
GH.7	Plattor	650		0,05				0
GH.8	Fogning smågatsten	16		1				0
GH.9	Grusvägar	7,2		2				0
GH.10	Grusytor harvning	1,16		4	1268			5870

GH.11	Stenmjölsytor handskyffling	3,05	4		0
GI	Linjemarkering				2222
GI.1	Stopplinje 40 cm linje		20	1	0
GI.2	Väjningstriangel	100		0,5	0
GI.3	Övergångsställe 50 cm linje		102	0,5	0
GI.4	Markering farthinder 50x50		25	0,5	0
GI.5	Pil 5 m dubbel	250		0,33	0
GI.6	Pil 5 m enkel böjd	250		0,33	0
GI.7	Pil 5 m enkel rak	250		0,33	0
GI.8	Gåendesymbol	500		0,5	0
GI.9	Cykelsymbol	500		0,5	0
GI.10	10 cm linje maskin		10	0,2	2222
GI.11	20 cm linje maskin		20	0,2	0
GJ	Väggkantslätter väg				0
GJ.1	Enkelsidig		1,3	2	0
GJ.2	Dubbelsidig		2,4	2	0
GK	Väggkantslätter gc-väg				0
GK.1	Enkelsidig		1,2	2	0
GK.2	Dubbelsidig		1,8	2	0
GL	Kollektivtrafik				0
GLA	Väderskydd				0
GLA.1	Tvätt väderskydd	206		12	0
GLA.2	Glaskross	2300		0,07	0
GLA.3	Kontroll av besyning	350		1	0
GLA.4	Klottersanering	350		1	0
GLA.5	Målning (trä/metall skydd)	8000		0,1	0
GLA.6	Grovrengöring	280		1	0
GLB	Vinterväghållning				0
GLB.1	Ståplan med väderskydd	87,678		15	0
GLB.2	Ståplan	21,438		18	0
GLB.3	Stolpe	21,383		1	0
GLB.4	Halkbekämpning Ståplan med väderskydd	86,418			
GLB.5	Halkbekämpning Ståplan	176,54			

GLB.6	Halkbekämpning Stolpe	117,35					
GLB.7	Sandupptagning						
T	Trafik						0
TA	Trafikanordningar						0
TA.1	GC-överfart	6000	1				0
TA.2	Bilspärr GC	18000	0,1				0
TA.3	Busskudde	75000	0,09				0
TA.4	Busspollare						0
TA.5	Avbärarräcke		0,066				0
TA.6	Pollare gummi/plast	2800	0,33				0
TA.7	Pollare stål med x3skärm	0	0	0			0
TA.8	Staket/räcke						0
TB	Trafiksignaler						0
TB.1	Signalhus	10000	0,066				0
TB.2	Lampa	5500	0,2				0
TB.3	Stolpe	3600	0,066				0
TB.4	Fundament	1000	0,066				0
TB.5	Toppfäste	1550	0,05				0
TB.6	Konsoll	1150	0,05				0
TB.7	Tvätt	62	1				0
TC	Skyltar						0
TC.1	Varningmärken (A)	760	0,066				0
TC.2	Väjningspliktmärken (B)	760	0,066				0
TC.3	Påbudsmärken (D)	760	0,066				0
TC.4	Områdesskylt	1450	0,066				0
TC.5	P-kominationer	900	0,066				0
TC.6	Fundament + stolpe	1500	0,066				0
TC.7	Dubbelklammer	30	0,066				0
TC.8	Rörskärm Strumpor	800	0,066				0
TC.9	Sidoskärm X3	655	0,066				0
TC.10	Tabellvägvisare						0
TC.11	Rätning av stolpe						0
TC.12	Tvätt	62	1				0
K	Konstbyggnader						5326
KA	Kajkonstruktion						0

KAA	Stenmur					0
KAA.1	Ogrärensning		20	1		0
KAA.2	Tillsyn		3,5	1		0
KAA.3	Inspektion		170	0,1		0
KAB	Plattforms kaj					0
KAB.1	Tillsyn		3,5	1		0
KAB.2	Inspektion		170	0,1		0
KAC	Spontkaj					0
KAC.1	Tillsyn		3,5	1		0
KAC.2	Inspektion		170	0,1		0
KB	Brokonstruktion					0
KBA	Betongbro	66		1		0
KBA.1	Tillsyn		49,8	1		0
KBA.2	Impregnering		320	0,1		0
KBA.3	Inspektion	20,66		0,1667		0
KBB	Träbro					0
KBB.1	Tillsyn		49,8	1		0
KBB.2	Målning	100		0,5		0
KBB.3	Oljning	100		1		0
KBB.4	Inspektion	20,66		0,1667		0
KBC	Rörbro					0
KBC.1	Tillsyn		49,8	1		0
KBC.2	Inspektion	20,66		0,1667		0
KBD	Vägbro över GC					0
KBD.1	Tillsyn		49,8	1		0
KBD.2	Ogrärensning kantbalk					0
KBD.3	Inspektion	20,66		0,1667		0
KC	Trappor					0
KCA	Stentrappor per steg					0
KCA.1	Tillsyn	9		1		0
KCA.2	Underhåll	7708		0,05		0

KCB	Trätrappor								0
KCB.1	Tillsyn	9		1					0
KCB.2	Byte slitlager	74,3		0,05					0
KCC	Ståltrappor								0
KCC.1	Tillsyn	9		1					0
KCD	Betongtrappor								0
KCD.1	Tillsyn	9		1					0
KD	Bryggor/läktare/ljuslykta								5326
KDA	Läktare								2015
KDA.1	Oljning	39,8		1	46				1831
KDA.2	Byte slitlager	74,3		0,05	46				171
KDA.3	Tillsyn	0,29		1	46				13
KDA	Ljuslykta								3311
KDA.1	Oljning	39,8		1	20				796
KDA.2	Byte slitlager	74,3		1	20				1486
KDA.3	Tillsyn	0,29		1	46				13
KDA.4	Belysning special	1016		1			1		1016
KDB	Flytbryggor								0
KDB.1	Oljning	39,8		1					0
KDB.2	Byte slitlager	74,3		0,05					0
KDB.3	Kättning		80	0,05					0
KDB.4	Schackel	34		0,05					0
KDB.5	Ankarsten	1700		0,05					0
KDB.6	Bommar								0
KDB.7	Tillsyn	0,29		1					0
KDC	Konsollbryggor								0
KDC.1	Oljning	39,8		1					0
KDC.2	Byte slitlager	74,3		0,05					0
KDC.3	Bommar								0
KDC.4	Tillsyn	0,29		1					0

KE	Stödmurar					0
KEA	L-stöd					0
KEA.1	Tillsyn		2,5	1		0
KEB	Stenmur					0
KEB.1	Tillsyn		2,5	1		0
KEB.2	Fogning					0
KEB.3	Ogräsrensning					0
KEC	Gabion					0
KEC.1	Tillsyn		2,5	1		0
KF	Bullerskydd					0
KFA	Bullerplank					0
KFA.1	Tillsyn			1		0
KFA.2	Målning			0,1		0
KFA.3	Reparation					0
KFB	Bullervall					0
KFB.1	Tillsyn			1		0
KFB.2	Slyröjning					0
KG	Fontäner					0
KG.1	På & Av	6469		1		0
KG.2	Tillsyn pumpanordning	451		66		0
KG.3	Skräpplockning	1,9		5		0
B	Belysning					20891
B.1	Belysning Väg	643		1		0
B.2	Belysning GC	643		1	5	3215
B.3	Belysning GC dubbelarm	1016		1	11	11176
B.4	Belysning special					0
B.5	Julbelysning					0
B.6	Byte stolpe väg	25000		0,02	11	5500
B.7	Byte stolpe GC	10000		0,02	5	1000
B.8	Pollare belysning					0
B.9						

B.10

D	Dagvattenhantering						3885
DA	Dagvattendamm						0
DA.1	Tillsyn	4000	2				0
DA.2	Underhåll	14,6					0
DB	Dike						0
DB.1	Dikesrensning		20				0
DB.2	Kantskärning		12				0
DB.3	Tillsyn						0
DC	Trummor						0
DC.1	Rensning						0
DC.2	Byte						0
DC.3	Tillsyn						0
DD	Brunnar						3885
DD.1	Sugning sandfång	195	1			3	585
DD.2	Byte betäckning RB	6000	0,1			3	1800
DD.3	Byte betäckning rensbrunn	5000	0,1			3	1500
S	Särskilda servicefunktioner						3000
SA	Anslagstavlor						0
SA.1	Rensning	200					0
SA.2	Underhåll						0
SA.3	Tillsyn						0
SB	Offentliga toaletter						0
SBA	Leasing toaletter						0
SBA.1	Leasing		12				0
SBB	Toalettbyggnader						0
SBB.1	Igångsättning/avstängning		2				0
SBB.2	Städning						0
SBB.3	Påfyllning förbrukningsvaror						0
SC	Livräddning						0

SCA	Livräddningsstation					0
SCA.1	Tillsyn		52			0
SCA.2	Komplettering utrustning					0
SCB	Livräddningsstegar					0
SCB.1	Tillsyn		12			0
SCB.2	Funktionskontroll		1			0
SCB.3	Höjning/sänkning		2			0
SD	Övrigt					3000
SD.1	Cykelpump					0
SD.2	Julgranar	24300				0
SD.3	Flaggstänger	467	26			0
SD.4	Cykelställ	1500	1		2	3000
P	Parkdrift					351033
PA	Gräsklippning					34715
PA.1	Bruksgräsmatta	0,3	14	7654		32146,8
PA.2	Högvuxengräsmatta	0,71	2			0
PA.3	Slätteräng	6	1	428		2568
PA.4	Sedum		2			0
PA.5	Lövhantering	2,6	1			0
PA.6	Trimning					
PB	Renhållning Park					102375
PB.1	5 ggr/vecka	0,16	120			0
PB.2	2 ggr/vecka	0,22	30			0
PB.3	1 ggr/vecka	0,195	18			0
PB.4	1 ggr/månad	0,14	0			0
PB.5	3 ggr/vecka	650	4,5		35	102375
PC	Planteringar					0
PC.1	Perenner/Rosor/Klätterväxter	85	4			0
PC.2	Sommarblomsplanteringar rabatter	52	20			0
PC.3	Blomsterurnor/planteringskärl	5062	1			0
PC.4	Blomsterlådor(Brolådor)	2789	1			0
PC.5	Raingarden					0
PC.6	Barkyta					
PC.7	Jord					

PC.8 Bevattningsanläggning

PD	Buskage					3646
PD.2	Klippta häckar & buskar	21,08	3			0
PD.3	Bruksbuskage	11,15	3	109		3646
PE	Träd					7600
PE.1	Formklippta träd	600	1			0
PE.2	Fnasning träd	82,75	1			0
PE.3	Hamling träd	463,29	1			0
PE.4	Beskärning parkträd	1000	0,2		38	7600
PE.5	Luftbrunn	170	1			0
PE.6	Ogrärensning trädgropar	410	2			0
PE.7	Ogrärensning trädgropar, markgaller	700	2			0
PE.8	Upptagning av trädspelar för träd i gräs	770	0,3			0
PF	Lekplatser		17000			51582
PF.1	Tillsyn	36,75	52			0
PF.2	Tillsyn, utökad 4ggr v	36,75	66			0
PF.3	Funktionskontroll	152,48	4			0
PF.4	Säkerhetsbesiktning	1011,5	1			0
PF.6	Rengöring	2500	1			0
PF.7	Underhåll					0
PF.8	Stridsand	3,3	4	25		331
PF.9	Bakbar sand	6,6	2			0
PF.10	Gummiasfalt - skötsel	2,65	3			0
PF.11	Gummiasfalt - underhåll	7000	0,1	0		0
PF.12	Asfalt	2,65	3			0
PF.13	Flis/Bark	6,62	2			0
PF.14	Konstgräs - fotbollsplan skötsel	714,3	2		35	50001
PF.15	Konstgräs - underhåll aktivitetsyta	5000	0,1	0		0
PF.16	Konstgräs - fallunderlag skötsel	1,2	30			0
PF.17	Konstgräs - underhåll fallunderlag	5000	0,1	0		0
PF.18	Sarg, t ex stocksarg		500	0,1	25	1250
PF.19	Staket tex insprigningsskydd		500	0,1		0
PG	Aktivitetspark					69753
PG.1	Tillsyn	36,75	52		1	1911

PG.2	Funktionskontroll	152,48		4		1	609,92
PG.3	Säkerhetsbesiktning	1011,5		1		1	1011,49
PG.5	Rengöring	2500		1		1	2500
PG.6	Underhåll						0
PG.7	Asfalt	2,65		3	3041		24160
PG.8	Linjemarkering -	8000		0,1			0
PG.9	Stängsel 1200 mm		900	0,1			0
PG.10	Stängsel 3000 mm		1200	0,1		238	28560
PG.11	Cykelbana(BMX/Mountainbike) tillsyn	500		1		2	1000
PG.12	Cykelbana Trimning/slyröjning		2	2	500	2	4000
PG.13	Cykelbana underhåll underlag	8		2	375		6000

PH	Utegy						6509
-----------	--------------	--	--	--	--	--	-------------

PH.1	Tillsyn	36,75		52		1	1911
PH.2	Funktionskontroll	152,48		4		1	610
PH.3	Säkerhetsbesiktning	1011,5		1		1	1011
PH.5	Rengöring	2500		1		1	2500
PH.6	Underhåll						0
PH.7	Strid sand	3,31		4			0
PH.8	Gummasfalt - skötsel	2,648		3	60		477
	Gummasfalt - underhåll	7000		0,1			0

PI	Inventarier						74853
-----------	--------------------	--	--	--	--	--	--------------

PI.1	Parkmöbler lösa	1100		1			0
PI.2	Parkmöbler fasta målning	1500		0,33			0
PI.3	Parkmöbler fasta oljning	1500		0,33		22	10890
PI.4	Picknickbord	2000		0,33		5	3300
PI.5	Bhpl soffor	1100		1			0
PI.6	Lekplatsutrustning/gym	10500		1		1	10500
PI.8	Grill	800		0,5		2	800
PI.9	Avbytarbås, fotbollsmål mm	500		1		8	4000
PI.10	Piffa-box	3750		12		1	45000
PI.11	Paviljong	1100		0,33		1	363

Q	Klottersanering						4000
----------	------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Q.1	Betongytor	110					0
Q.2	Sten, metall, trä, tegel, glas, plats	110					0
Q.3	Vägmärke, tafikljus	60					0

Q.4	Papperskorg		60					0
Q.5	Trafikskåp	60						0
Q.6	Belysningsstolpe		60					0
Q.7	Klottersanering		4000	1		1		4000